

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

Projekt rozdzielni RSP3 i zapomiarowego przyłącza kablowego nN 0,4kV zasilającego pompownię P

Adres inwestycji: wieś Chytra gm.Hajnówka
Zamawiający: Urząd Gminy Hajnówka
17-200 Hajnówka ul.Aleksandra Zina

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

PROJEKTANT
tech. Zbigniew Suchocki
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
w specjalności: sieci i instalacje elektryczne
Nr ewid. BŁ/16/76 i BŁ/14/92


JS

Przedmiar robót

Str. 7

Opis robót	Ilość robót
1. KNNR 5 0404-0100 Tablice rozdzielcze i obudowy. Prefabrykowana elektryczna tablica rozdzielcza o masie do 10kg Jednostka: 1 szt	1,0000
2. KNNR 5 0701-0300 Kopanie rowów dla kabli. Ręczne wykonanie wykopu w gruncie kat.IV Jednostka: 1 m3	1,0000
3. KNNR 5 0702-0300 Zasypanie rowów dla kabli. Ręczne zasypanie wykopu gruntem kat.IV Jednostka: 1 m3	1,0000
4. KNNR 5 0706-0100 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4m Jednostka: 100 m	0,0300
5. KNNR 5 0707-0100 Układanie kabli w rowach kablowych - ręczne. Kabel o masie do 0,5kg/m, przykryty folią kalendrowaną z PCW Jednostka: 100 m	0,0500
6. KNNR 5 0605-0600 Uziomy powierzchniowe i prętowe instalacji odgromowej. Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0,80m w gruncie kat.IV Jednostka: 100 m	0,1000
7. KNNR 5 0907-0500 Montaż uziemień. Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III Jednostka: 1 m	24,0000

PROJEKTANT
tech. Zbigniew Suchocki
 Uprawnienia budowlane do projektowania
 i kierowania robotami budowlanymi
 w specjalności: sieci i instalacje elektryczne
 Nr ewid. BŁ/16/76 i BŁ/14/92



Lista nakładów

Str. 8

Zestawienie materiałów

Lp	Symbol	Nazwa	J.m.	Cena	Ilość	Wartość
1	1121099	bednarka ocynkowana fi 4x25	m		10,4000	
2	1560199	folia kalendrowana z PCW o gr. 0.4-0,6mm	m2		2,1000	
3		głowica fi 17,2mm "GALMAR"	szt		4,0000	
4		grot fi 17,2mm "GALMAR"	szt		4,0000	
5	7969999	kabel YKY 5x6mm2	m		5,2000	
6	7648099	opaski kablowe instalacyjne (OKi)	szt		0,5000	
7	1601799	piasek	m3		0,1680	
8	8190601	słupki oznaczeniowe typu SO	szt		0,0750	
9	7058999	tablica rozdzielcza	szt		1,0000	
10		uchwyt krzyżowy 17,2mm "GALMAR"	szt		4,0000	
11	1121399	uziom prętowy fi 17,2mmx1,5m "GALMAR"	m		24,9600	
12	1034799	wazeliny techniczne	kg		0,0450	
13	7590610	złącze kontrolne	szt		1,0000	
14		złączka fi 17,2mm "GALMAR"	szt		12,0000	
Razem						

Zestawienie nakładów robocizny

Lp	Symbol	Nazwa	J.m.	Cena	Ilość	Wartość
1	0000001	Robocizna	r-g		40,6883	
Razem						

Zestawienie czasu pracy sprzętu

Lp	Symbol	Nazwa	J.m.	Cena	Ilość	Wartość
1	0039100	ciągnik kołowy	m-g		0,0215	
2	0039970	przyczepa do przewożenia kabli	m-g		0,0265	
3	0039810	samochód samowyładowczy	m-g		0,0240	
4	0039000	środek transportowy	m-g		2,4745	
5	0021810	wibromłot	m-g		5,0400	
6	0031100	żuraw samochodowy	m-g		0,0215	
Razem						

PROJEKTANT

tech. Zbigniew Suchocki
 Uprawnienia budowlane do projektowania
 i kierowania robotami budowlanymi
 w specjalności: sieci i instalacje elektryczne
 Nr ewid. Bt./16/76 i Bt./14/92

