

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zadania: Projekt zapomiarowego przyłącza kablowego zasilającego przepompownię siecią P-2

Adres inwestycji: wieś Puciska gm.Hajnówka
Inwestor: Urząd Gminy Hajnówka
Adres inwestora: Hajnówka ul.Zina 1

Wartość kosztorysu

Razem

Z. Suchocki
PROJEKTANT
tech. Zbigniew Suchocki
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
w specjalności: sieci i instalacje elektryczne
Nr ewid. BŁ/16/76 i BŁ/14/92

.....
Sprawdził przedmiar

.....
Sprawdził kosztorys


Projekt zapomiarowego przyłącza kablowego zasilającego przepompownię sieciową P-2

Przedmiar robót

Strona 1

Opis robót	Ilość robót
1 .KNNR 5 0405-0700 Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcją. Konstrukcja mocowania przez przykręcenie do gotowego podłoża, skrzynka lub rozdzielnica o masie do 20 kg Jednostka: 1 szt	1,0000
2 .KNNR 5 0701-0200 Kopanie rowów dla kabli. Sposób wykonania wykopu - ręczny, grunt kat. III Jednostka: 1 m ³	0,5000
3 .KNNR 5 0702-0200 Zasypanie rowów dla kabli. Sposób wykonania wykopu - ręczny, grunt kat. III Jednostka: 1 m ³	0,5000
4 .KNNR 5 0706-0100 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego. Nasypanie piasku do rowu o szerokości do 0,4 m Jednostka: 100 m	0,0100
5 .KNNR 5 0707-0100 Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie. Kabel o masie 0,5 kg/m, przykryty folią kalendrowaną Jednostka: 100 m	0,0100
6 .KNNR 5 1209-1000 Przebijanie otworów w ścianach lub stropach. Rodzaj podłoża: beton, długość przebiccia do: 20 cm, średn.otworu do 25 mm Jednostka: 100 szt	0,0100
7 .KNNR 5 0715-0100 Układanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem. Kabel o masie do 0,5 kg/m Jednostka: 100 m	0,0300

PROJEKTANT
 tech. Zbigniew Suchocki
 Uprawnienia budowlane do projektowania
 i kierowania robotami budowlanymi
 w specjalności: sieci i instalacje elektryczne
 Nr ewid. BŁ/16/76 i BŁ/14/92



Projekt zapomiarowego przyłącza kablowego zasilającego przepompownię sieciową P-2

Lista nakładów

Strona 1

Lp	Symbol	Nazwa	J.m.	Cena	Ilość	Wartość
----	--------	-------	------	------	-------	---------

Zestawienie materiałów

1	1560199	folia kalendrowana z PCW o gr. 0.4-0,6mm	m2		0,4200	
2	7969999	kabel YKY 5x6mm ²	m		4,1600	
3	7648099	opaski kablowe instalacyjne (OKi)	szt		0,2500	
4	1601799	piasek	m3		0,0560	
5	7052999	skrzynki lub rozdzielnice skrzynkowe	szt		1,0000	
6	8190601	słupki oznaczeniowe typu SO	szt		0,0150	
7	1034799	wazeliny techniczne	kg		0,0240	
Razem						

Zestawienie nakładów robocizny

1	0000001	Robocizna	r-g		3,8577	
Razem						

Zestawienie czasu pracy sprzętu

1	0039100	ciągnik kołowy	m-g		0,0175	
2	0039970	przyczepa do przewożenia kabli	m-g		0,0185	
3	0039810	samochód samowytadowczy	m-g		0,0080	
4	0039000	środek transportowy	m-g		0,0350	
5	0031100	żuraw samochodowy	m-g		0,0175	
Razem						

PROJEKTANT
 tech. Zbigniew Suchocki
 Uprawnienia budowlane do projektowania
 i kierowania robotami budowlanymi
 w specjalności: sieci i instalacje elektryczne
 Nr ewid. BŁ/16/76 i BŁ/14/92

